

Einbau im Sanierungsfall mit VIATOP-Niveau

BECK®

KANAL- & SCHACHTGERÄTE
SCHACHTREGULIERUNGEN



Adapterring ausrichten und
vollflächig in EBRALIT® eingießen



Fertigbitumen mit Asphaltchalung



Rahmen der Abdeckung einsetzen



Abdeckung einrütteln
EBRALIT® ist bereits voll belastbar



offene Abdeckung



fertiger Einbau
nach ca. 45 Minuten später



Einbau im Sanierungsfall mit VIATOP-Niveau

BECK®

KANAL- & SCHACHTGERÄTE
SCHACHTREGULIERUNGEN



defekter Schachtunterbau ...



Heißasphalt aus unseren Thermobehältern



Asphaltschalung



... ca. 1,5 Stunden später

Einbau im Sanierungsfall mit VIATOP-Aufsätzen



Beck GmbH

Kanal- und Schachtgeräte Schachtregulierungen
Obere Mühle 11, Bonfeld D 74906 Bad Rappenau
Tel.: +49 (0) 70 66 / 99 20-0 Fax: +49 (0) 70 66 / 99 20-20
E-Mail: info@beck-tec.de Internet: www.beck-tec.de

